



COMMUNE DE TULETTE

TRAVAUX DE VOIRIE - PROGRAMME PLURI-ANUEL DE TRAVAUX

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

CHANTIERS DIVERS

Chantier n°1

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DEVIATION	forfait	1,00		0,00
5	SCIAGE DE CHAUSSEE	mètre linéaire	10,00		0,00
7	DERASEMENT/ REGLAGE D'ACCOTEMENT	mètre linéaire	1 100,00		0,00
12.4	PURGES	mètre carré	50,00		0,00
15.3	IMPREGNATION	mètre carré	3 300,00		0,00
15.4	BALAYAGE DE LA CHAUSSEE AVANT ENDUIT	mètre carré	3 300,00		0,00
19.9	BBSG 0/10 MISE EN ŒUVRE MECANIQUE	tonne	472,76		0,00
34.1	MISE A NIVEAU REGARD HYDRAULIQUE jusqu'à 800x800	unité	1,00		0,00
		TOTAL			0,00

Chantier n°2

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DEVIATION	Forfait	1,00		0,00
2.7	DEMOLITION DE CHAUSSEE	mètre carré	350,00		0,00
5	SCIAGE DE CHAUSSEE	mètre linéaire	35,00		0,00
12.2	CONSTRUCTION D'UNE COUCHE DE FONDATION - 0/31,5 POUR CHAUSSEE	mètre cube	35,00		0,00
15.3	IMPREGNATION	mètre carré	350,00		0,00
18.7	BBSG 0/10 de 0 à 25 T	Tonne	20,00		0,00
19.8	BBSG 0/10 MISE EN ŒUVRE MECANIQUE	tonne	35,00		0,00
34.1	REGARD HYDRAULIQUE Jusqu'à 800x800	Unité	2,00		0,00
34.2	MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE	unité	4,00		0,00
		TOTAL			0,00

Chantier n°3

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DEVIATION	Forfait	1,00		0,00
2.7	DEMOLITION DE CHAUSSEE	mètre carré	200,00		0,00
4	SCARIFICATION DE CHAUSSEE	mètre carré	480,00		0,00
5	SCIAGE DE CHAUSSEE	mètre linéaire	7,00		0,00
6.1	TERRASSEMENT MECANIQUE	mètre cube	35,00		0,00
7	DERASEMENT/ REGLAGE D'ACCOTEMENT	mètre linéaire	200,00		0,00
9.1	CURAGE DE FOSSE : fossé inférieur à 1,5 m de largeur	mètre linéaire	160,00		0,00
12.2	CONSTRUCTION D'UNE COUCHE DE FONDATION - 0/31,5 POUR CHAUSSEE	mètre cube	80,00		0,00
12.3	CONSTRUCTION D'UNE COUCHE DE FONDATION - 0/80POUR CHAUSSEE	mètre cube	40,00		0,00
15.3	IMPREGNATION	mètre carré	1 800,00		0,00
19.9	BBSG 0/10 MISE EN ŒUVRE MECANIQUE	tonne	280,00		0,00
37	ELIMINATION DES REJETS DE GRANULATS PAR BALAYAGE MECANIQUE	mètre carré	1 800,00		0,00
		TOTAL			0,00

Chantier n°4

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DEVIATION	forfait	1,00		0,00
2.5	DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX	mètre linéaire	5,00		0,00
2.6	DEMOLITION DE TROTTOIR ET DALLAGE EN BETON	mètre carré	10,00		0,00
11.1	CONSTRUCTION D'UNE COUCHES DE FONDATION 0/20 POUR CHAUSSEE	mètre cube	3,00		0,00
18.1	BB 0/6 de 0 à 25 T	tonne	2,00		0,00
20.1	FOURNITURE ET POSE BORDURES BETON : Type T.2 C 100	mètre linéaire	5,00		0,00
22.1	FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX BETON : Type CS C100	mètre linéaire	5,00		0,00
		TOTAL			0,00

Montant Total H.T. des 4 chantiers	0,00 €
TVA (au taux de 20,0%)	0,00 €
Montant Total T.T.C. des 4 chantiers	0,00 €

RUE DES COIGNETS - PARTIE OUEST

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Unité	Quantité	prix unitaire H.T.	TOTAL
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET MISE EN PLACE D'UNE DEVIATION	F	1,00		0,00 €
2,5	DEMOLITION DE TROTTOIR et CANIVEAUX	ml	180,00		0,00 €
3	RABOTAGE A FROID				
3,2	Rabotage mécanique surface supérieur à 500 m²	m²	615,00		0,00 €
5	SCIAGE DE CHAUSSEE	ml	15,00		0,00 €
6	TERRASSEMENT PLEINE MASSE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE				
6,2	Terrassement mécanique	m3	900,00		0,00 €
12	CONSTRUCTION D'UNE COUCHE DE FONDATION - interventions ponctuelles volume supérieur à 25 m3				
12,2	Construction d'une couche de fondation - 0/31,5 pour chaussée	m²	900,00		0,00 €
13	CONSTRUCTION D'UNE COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME				
13,2	Construction d'une couche de base en grave bitume 0/14 > 100T	m²	615,00		0,00 €
15	REVETEMENTS : BALAYAGE, TRAITEMENTS ET JOINTEMENT				
15,2	Couche d'accrochage à l'émulsion	m²	315,00		0,00 €
15,3	Imprégnation	m²	615,00		0,00 €
19	REVETEMENTS : ENROBES A CHAUD - MISE EN ŒUVRE MECANIQUE				
19,6	BBSG 0/10 > 25 T	m²	615,00		0,00 €
20	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BETON INTERVENTIONS POSE CONTINUE (linéaire inférieur à 25 ml)				
20,1	Type T.2 Basse C100	ml	17,00		0,00 €
21	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BETON INTERVENTIONS POSE CONTINUE (linéaire supérieur à 25 ml)				
21,1	Type T.2 Haute C100	ml	113,00		0,00 €
22,00	FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX EN BETON POSE CONTINUE (linéaire inférieur à 25 ml)				
22,1	Type CS.1 C100	m3	17,00		0,00 €
23,0	FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX EN BETON POSE CONTINUE (linéaire supérieur à 25 ml)				
23,1	Type CS.1 C100	ml	113,00		0,00 €
26	BOUCHE AVALOIR PLUVIAL				
26,4	Plaque de recouvrement profil T	U	10,00		0,00 €
32	TUYAUX CIRCULAIRES PVC CR8				
32,3	Diamètre 315 mm	ml	30,00		0,00 €
34	MISE A NIVEAU D'OUVRAGES				
34,1	Regard Hydraulique jusqu'à 800x800	U	15,00		0,00 €
38	CONSTAT D'HUISSIER	F	1,00		0,00 €

39	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BETON DESACTIVE SUR UNE EPAISSEUR DE 15 CM (TROTTOIR)	m ²	460,00	0,00 €
40	RACCORDEMENT A L'EXISTANT	m ²	30,00	0,00 €
41	REFECTION DES FACADES ET REPRISE DES ENDUITS DE FACADES ET MURETS CLOTURE	ml	165,00	0,00 €
42	REPOSE DES MATS ET PANNEAUX DE SIGNALISATION EXISTANTS	U	5,00	0,00 €
	SIGNALISATION HORIZONTALE	F	1,00	0,00 €
Montant Total H.T. Rue des Coignets				0,00 €
TVA (au taux de 20,0%)				0,00 €
Montant Total T.T.C. Rue des Coignets				0,00 €